

Resolució 24/2017 sobre correccions del projecte de sectorització de Llevant i pròrroga del termini de redacció

El projecte de sectorització de les xarxes d'aigua del Llevant de Manacor va ser adjudicat mitjançant resolució el 22 de desembre de 2016 amb un termini de 3 mesos. Comprèn un projecte preliminar i un de complet.

En el transcurs dels treballs des de la SAM s'ha optat per realitzar la sectorització preliminar amb mitjans propis a fi d'experimentar les solucions constructives i afinar-les. Així es va indicar al projectista que no acabàs la redacció dels dos projectes fins que la SAM no hagués decidit els esquemes generals.

Ara aquests s'han establert, i donat que la sectorització preliminar ja s'ha pràcticament construït s'ha demanat al projectista que el preliminar reculli les actuacions però només pressuposti la reposició asfàltica, un document ja entregat.

Respecte al projecte complet cal fer-hi certes correccions:

- Afegir un comptador de sector a l'extrem del sector X a l'aparcament de na Camel·la.
 - Afegir un comptador de sector a l'entrada del sector XIII a la rotonda del Parc.
 - Moure la clau entre els subsectors verd i blau del X a l'avinguda Baix des Cos, dins la mateixa illa de la cruïlla de Menéndez Pelayo a la d'Esperança, on ja hi és.
 - Moure el comptador de sector del XII de la cruïlla de la ronda del Port amb Llicenciat Sebastià Perelló a la cruïlla de la ronda del Port amb la Rambla del Rei En Jaume.
 - Recalcar el desdoblament de la plaça Rector Rubí.
 - Afegir una clau de pas entre sectors a a la cruïlla d'Antoni Galmés i la plaça Ramon Llull, on ja està assenyalat un desguàs.
 - Donar més visibilitat al plànols als desguassos dels subsectors.
 - Preveure la substitució de 30 m de clavegueram i potable al carrer Miquel Porcel, i de 30 m més al c. Aigua, amb un reconeixement amb càmera previ de les canonades dels dos carrers.
- Apart s'han de definir els preus dels elements constructius desenvolupats en aquest període, així com ubicar els nous hidrants sobre la trama d'hidrants vells.

Fetes aquestes puntualitzacions, donat que els treballs s'han endarrerit a petició i per interès de la SAM es concedeix una pròrroga de dos mesos al termini de redacció del projecte, pel que s'haurà d'entregar abans del 22 de maig.

Manacor, 24 d'abril de 2017

El gerent de la SAM


Francesc Grimalt Vigo

La presidenta del Consell d'Administració
de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA


Maria Antònia Sansó Jaume